

Standard montering af varme/køle anlæg for KRMC klimaservice

1. Montering af udendørs enhed.
2. Hyldeknægte
3. Afløb til det fri
4. Montering af indendørs enhed.
5. Montering af CU rør (kobberrør) 4 meter.
6. Isolering af kølerør.
7. Intern el arbejde.
8. Hulboring i let væg
9. Strøm til unit 220 V, max 2 meter fra indendørs enhed til stikkontakt (med jord)
10. Har den pågældende stikkontakt/strømgruppe ikke kapacitet nok er dette kundens ansvar
11. Opstart og Test af anlægget (er sms styring medkøbt skal kunden selv sørge for, at der på stedet findes et SIM-kort med god net-dækning, som er klar til brug).
12. Ved køb af anlæg med WIFI. Bliver WIFI aktiveret på Anlægget. Kunden står selv opsætning af router (forbindelsen mellem router og anlæg) samt installation af APP på smartphone

Udenfor standard Installation

- Eventuelt ny gruppe for strømforsyning
- Myndighedsandragelse

Bemærkninger

- Højde afstand mellem udendørs enhed og indendørs enhed må max være 2,5 meter fra jord niveau
- Der skal være jordforbindelse i stikkontakt

Ved spørgsmål til dette kontakt KRMC Klimaservice